

**붙임** 하수관로공사 표준시방서 개정 신·구조문 대비표

KCS 61 60 05 하수도 강우유출 오염부하 저감시설 공사 일반사항

항	현행	개정(안)	근거 / 사유
1.1.10	1.1.10 안전관리 (1) 생략 (2) <신 설>	1.1.10 안전관리 (1) 생략 (2) 일반지하식 및 지하터널식 하수저류시설 내부에서 작업자가 작업할 경우에는 비상상황 확인을 위한 무선통신장비 또는 무전기를 시공자와 작업자 모두 휴대해야 하고, 시공자와 작업자간 비상상황을 즉각 인지할 수 있는 경보 장치를 설치·운영하는 등 비상상황 전파시스템을 갖추어야 한다.	[신설] 하수저류시설 내부 작업시 비상상황 확인 및 사고방지를 위해 비상상황 전파 시스템을 갖추도록 신설